



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

A. 建築

A. Arquitectura

Page 6 of 18

項目 ITEM	內容 DESCRIÇÃO	數量 QUANT.	單位 UNID.	單價 PREÇO UNIT. [MOP\$]	總計(澳門幣) TOTAL [MOP\$]
------------	-----------------	--------------	-------------	------------------------------	-----------------------------

A.3.2.a 提供屋檐天溝所需350mm寬x200mm深不鏽鋼水槽安裝，採用2mm厚S316不鏽鋼，包括支撐鋼架及焊接、防銹漆塗刷、泄水孔、不鏽鋼松果型地漏等。一切所需的物料及工序。

Fornecer instalação de pia de aço inoxidável de 350 mm de largura x 200 mm de profundidade para calha de beiral, usando aço inoxidável S316 de 2 mm de espessura, incluindo estrutura de aço de suporte e soldagem, pintura com tinta anti-ferrugem, orifício de drenagem, dreño de piso tipo pinha de aço inoxidável, etc., todos necessários materiais e processos.

Page 15 of 18

A.7.1.13 SW16 清潔龍頭，型號：COTO-8852410115315或同級 4.00 件/unit

Fornecer e instalar torneiras (sanitário n.º SW2), Modelo de louça sanitária "COTTO - 8852410115315" ou equivalente.

A.7.1.13a SW17 不鏽鋼地漏 7.00 件/unit
Fornecer e instale ralo de aço inoxidável no piso, louças sanitárias número SW17 ou equivalente.

A.建築

Page 15 of 18



澳門特別行政區政府
Governho da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

D. 排水

D. Sistema de drenagem de águas residuais

Page 6 of 6

D.2.1.7 建造雨水檢修井，包括防水水泥砂漿、鋼筋、抗腐蝕環氧樹脂塗漆、及所有一切所需之工作及材料。
Construção de câmaras de inspeção revestidos com reboco argamassa, varão nervurado, resina epoxi, trabalho associado e acessórios.
1.25m x 1.25m 5.00 套 / Conjunto

D.2.1.8 提供及安裝清水維修井生鐵井框、氣密井蓋，包括所有一切所需之工作及材料。

Fornecer e instalar aro em ferro fundido com vedação de gases e odores e tampa em ferro fundido, com trabalho associado e acessórios.

Câmaras de Inspeção de Exterior Tipo): 1.00m x 1.00m, classificação D400

室外型維修井: 1.25m x 1.25m, D400

5.00 套 / Conjunto

Câmaras de Inspeção de Exterior Tipo): 1.25m x 1.25m, classificação D400

D.2.1 管道及配件小計:

D.2.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS Subtotal:

D.2.2 安裝及其他
INSTALAÇÃO E OUTROS

D.2.2.1 提供及安裝管道塗漆及標籤。(參考技術規範) 1.00 項 / Item

Pintura e etiquetagem.
(Consulte a especificação técnica)

D.2.2 安裝及其他小計:

D.2.2 INSTALAÇÃO E OUTROS Subtotal:

D.2 雨水排水系統合計:

D.2 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Total:

D. 排水系統合計:

D. SISTEMA DE DRENAGEM Total:



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

E. 電力系統

E. Sistema Eléctrico

Page 3 of 8

E.2.1	供應及安裝配電箱及以下相關設備，包括一切所需的材料和工 作。 Fornecimento e instalação nas condições regulamentares (牌子: SCHNEIDER或同級) (Marca: SCHNEIDER ou classe equivalente)		
E.2.1.1	QGBT	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.2	MB.N	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.4	DB.N.1	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.5	DB.N.2(IP66)	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.6	DB.N.3(IP66)	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.10	CAP 300kVAr 電容櫃 CAP 300kVAr banco de capacitor	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.11	電錶箱(按澳門電力有限公司規格ACIX650製造及安裝)，包括 接駁喉管及導體 Armário de contagem de energia de acordo com a norma da CEM, tipo ACIX650, incluindo tubo e condutor.	1.00	套 / Conjunto
E.2.1.12	電流互感器箱(按澳門電力有限公司規格CTI302製造及安裝)， 包括接駁喉管及導體 Armário de transformador de corrente de acordo com a norma da CEM, tipo CTI302, incluindo tubo e condutor.	1.00	套 / Conjunto



澳門特別行政區政府
Governho da Região Administrativa Especial de Macau
文化局
Instituto Cultural

G. 空調

G. HVAC

Page 4 of 6

項目 ITEM	內容 DESCRIÇÃO	數量 QUANT.	單位 UNID.	單價 PREÇO UNIT. [MOP\$]	總計(澳門幣) TOTAL [MOP\$]
G.2.4	<p>提供及安裝具「無滴汗」纖維塗層之排風風嘴，包括風箱、保溫、風量調節閥及所有工作及一切所需之材料。尺寸如下： (參考圖號:191AC200, 191AC201, 191AC202, 191AC203及技術規範)</p> <p>Fornecer e instalar difusor de ar com revestimento fibra, incluindo caixa de ar, amortecedor de controle de volume, isolamento térmico todos os trabalhos e materiais necessários, o dimensões é seguinte: (Consulte a Figura 191AC200, 191AC201, 191AC202, 191AC203 e especificação técnica)</p> <p>(牌子: Trox 或同等) (Marca: Trox, ou equivalente) 200mmx200mm線型格柵式 grelha de ar</p>	11.00	套 Conjunto		
G.2.5	<p>提供及安裝柔性接駁，包括所有工作及一切所需之材料。 (參考圖號:191AC200, 191AC201及技術規範)</p> <p>Fornecer e instalar tecido flexível, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. (Consulte a Figura 191AC200, 191AC201, e especificação técnica)</p> <p>(牌子: DuroDyne或同等) (Marca: DuroDyne ou equivalente)</p>	1.00	平方米 m ²		
G.2 風管及配件小計:					
G.2 DUCTO E ACESSÓRIOS SUB-TOTAL:					